



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-945403
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-100、HR6-80、HR6-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 熔断器式隔离开关</p> <p>型 号: HR6-100、HR6-80、HR6-63</p> <p>数 量: 12</p> <p>收样日期: 2022-05-09</p> <p>完成日期: 2022-05-19</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>HR6-100、HR6-80、HR6-63; Ue: AC415V/690V; Ith: 100A、80A、63A; Ie: 100A、80A、63A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B (415V)、AC-22B (690V); 极数: 3P; 辅助回路: 1NO1NC; Ui: 250V; Uimp: 2.5kV; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A</p>	
<p>主检: 朱 琳 签名:  日期: 2022-06-01</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2022年06月02日</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2022-06-02</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-06-02</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图</p> <p>样品编号: HR6-100 3P 100A: I-1、I-2、II-1、II-2、IV-1、V-1、F-1、Y-1、F1-1、F1-2、F2-1、F3-1;</p>	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
	HR6-100 3P		
I /1	温升	8.3.3.1	P
2	介电性能	8.3.3.2	
3	泄漏电流	8.3.3.2	
4	接通和分断能力(AC-22B AC690V 100A)	8.3.3.3	
5	验证介电性能	8.3.3.4	
6	泄漏电流	8.3.3.5	
7	验证温升	8.3.3.6	
8	操动器机构的强度	8.3.3.7	
9	接通和分断能力(AC-23B AC415V 100A)	8.3.3.3	P
10	验证介电性能	8.3.3.4	
11	泄漏电流	8.3.3.5	
12	验证温升	8.3.3.6	
II/13	操作性能(AC-23B AC415V 100A)	8.3.4.1	P
14	验证介电性能	8.3.4.2	
15	泄漏电流	8.3.4.3	
16	验证温升	8.3.4.4	
17	操作性能(AC-22B AC690V 100A)	8.3.4.1	P
18	验证介电性能	8.3.4.2	
19	泄漏电流	8.3.4.3	
20	验证温升	8.3.4.4	
IV/21	熔断器保护的短路耐受能力(AC690V 100A)	8.3.6.2.1a	P
22	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1b	
23	验证介电性能	8.3.6.3	
24	泄漏电流	8.3.6.4	
25	验证温升	8.3.6.5	
V/26	过载试验(AC690V 100A)	8.3.7.1	P
27	验证介电性能	8.3.7.2	
28	泄漏电流	8.3.7.3	

