



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1040122




（任务编号）

产品名称： 熔断器式隔离开关

型 号： NHRT40-160/3□□

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<div>产品名称：熔断器式隔离开关</div> <div>型 号：NHRT40-160/3□□</div> <div>商 标：正泰/CHINT</div> <div>样品数量：9 台</div> <div>样品来源：工厂送样</div> <div>收样日期：2023-03-06， 2023-03-20</div> <div>完成日期：2023-04-24</div>		<div>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</div> <div>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</div> <div>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</div> <div>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</div> <div>生产企业：浙江正泰机电电气有限公司</div> <div>生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</div>																
试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格																		
<div>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：</div> <div>型号：NHRT40-160/3□□；</div> <div>额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV；</div> <div>额定绝缘电压(Ui): 1000V；</div> <div>约定发热电流(Ith): 160A；</div> <div>额定工作电压(Ue): AC400V/415V/690V；</div> <div>额定工作电流(Ie): 160A；</div> <div>额定限制短路电流(Iq): 50kA（690V）,100kA（415V）；</div> <div>使用类别：AC-22B；</div> <div>极数：3P</div>																		
主检： 		日期：2023-05-08																
审核： 		日期：2023-05-08																
签发： 		日期：2023-05-08																
<div>(检测机构名称、盖章)</div> <div>2023 年 05 月 08 日</div>																		
备注：																		
<table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>见附页1</td><td>见附页 1</td><td>见附页 1</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2006010302178851</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2018CCC0302-3063678</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>				变更项目	变更前	变更后	见附页1	见附页 1	见附页 1	原证书编号	CQC2006010302178851		原测试报告编号	00901-A2018CCC0302-3063678		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																
见附页1	见附页 1	见附页 1																
原证书编号	CQC2006010302178851																	
原测试报告编号	00901-A2018CCC0302-3063678																	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
I/1	温升 (#01 NHRT40-160/3LN AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 三极操作)	8.3.3.1	合格
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
I/8	温升 (#06 NHRT40-160/3 AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 单极操作)	8.3.3.1	合格
9	介电性能	8.3.3.2	
10	接通和分断能力	C.3.1	
11	验证介电性能	8.3.3.4	
12	泄漏电流	8.3.3.5	
13	验证温升	8.3.3.6	
14	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/15	操作性能 (#02 NHRT40-160/3LN AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 三极操作)	8.3.4.1	合格
16	验证介电性能	8.3.4.2	
17	泄漏电流	8.3.4.3	
18	验证温升	8.3.4.4	
II/19	操作性能 (#07 NHRT40-160/3 AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 单极操作)	C.3.1	合格
20	验证介电性能	8.3.4.2	
21	泄漏电流	8.3.4.3	
22	验证温升	8.3.4.4	
IV/23	熔断器保护的短路耐受能力 (#03NHRT40-160/3LN AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 三极操作)	8.3.6.2.1.a	合格
24	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1.b	
25	验证介电性能	8.3.6.3	
26	泄漏电流	8.3.6.4	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
27	验证温升	8.3.6.5	
IV/28	熔断器保护的短路耐受能力 (#04NHRT40-160/3LN AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 三极操作)	8.3.6.2.1.a	合格
29	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1.b	
30	验证介电性能	8.3.6.3.	
31	泄漏电流	8.3.6.4	
32	验证温升	8.3.6.5	
IV/33	熔断器保护的短路耐受能力 (#08 NHRT40-160/3 AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 单极操作)	8.3.6.2.1.a	合格
34	熔断器保护的短路接通能力	C.3.2	
35	验证介电性能	8.3.6.3	
36	泄漏电流	8.3.6.4	
37	验证温升	8.3.6.5	
IV/38	熔断器保护的短路耐受能力 (#09 NHRT40-160/3 AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 单极操作)	8.3.6.2.1.a	合格
39	熔断器保护的短路接通能力	C.3.2	
40	验证介电性能	8.3.6.3	
41	泄漏电流	8.3.6.4	
42	验证温升	8.3.6.5	
V/43	过载试验 (#05 NHRT40-160/3LN AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 三极操作)	8.3.7.1	合格
44	验证介电性能	8.3.7.2	
45	泄漏电流	8.3.7.3	
46	验证温升	8.3.7.4	
47	接线端子的机械性能 (#01 NHRT40-160/3LN AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 三极操作)	GB/T 14048.1 8.2.4	合格
48	抗非正常热和着火试验 (#01 NHRT40-160/3LN AC400/415/690V Ith=160A Ie=160A AC-22B 三极操作)	GB/T 14048.1 8.2.1.1	合格
	以下空白		